

主线工程数量表

序号	桩号	长度	5cmSUP-13(灰性)	聚脂布	热沥青	3cm应力吸收层(AC-10)	粘层油	灌缝	平均20cmC30混凝土修补板块	平均20cmC20混凝土修补基层	拆除板块	拆除基层	植筋(根)	挖方	砖砌边沟	进口标志	标线
		(m)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m)	(m ³)	(m)	(个)	(m ²)
1	K0+000.000~K0+995.000	995.0	5970.0	5970.0	5970.0	6009.4	6009.4	300.0	119.4	59.7	119.4	59.7	12.0	142.0		16.0	71.6
2	K0+995.000~K1+238.980	244.0	1663.9	1663.9	1663.9	1674.9	1674.9		150.0	150.0	150.0	150.0	6.0	300.0	120.0		17.6
本项目数量合计		1239.0	7633.9	7633.9	7633.9	7684.3	7684.3	300.0	269.4	209.7	246.8	209.7	18.0	442.0	120.0	16.0	89.2

接线工程数量表

序号	中心桩号	交叉形式	交叉角度α	5cmSUP-13(灰性)	粘层油	C30混凝土	拆除老路板块	备注
			度	(m ²)	(m ²)	(m ³)	(m ³)	
1	K0+030.000	T	90	9.0	9.2	1.8	1.8	左侧
2	K0+110.000	T	85	15.0	15.3	3.0	3.0	右侧
3	K0+380.000	T	95	6.0	6.1	1.2	1.2	右侧
4	K0+640.000	+	90	9.0	9.2	1.8	1.8	
5	K0+680.000	+	85	12.0	12.2	2.4	2.4	
6	K0+865.000	T	90	18.0	18.4	3.6	3.6	右侧
接线数量合计				69.0	70.4	13.8	13.8	

建设单位	薛埠镇人民政府											
	项目名称	茅西线沿线环境整治设计项目（东段）										
		主要工程数量表										
		图名										
	工程号	2022-21-58	项目负责人	吴建东	专业负责人	唐锋	日期	2022. 09				
	图号	SI-2	审 定	强军	复 核	陶刚						
	阶 段	施 设	审 核	唐锋	设 计	朱彬彬						
	比 例	图 示	阶 码	S01	专 业	道 路						
<div></div> <div>江苏省科佳工程设计有限公司</div> <div>JIANGSU KEJIA ENGINEERING DESIGN CO.,LTD.</div>												

